



Herstellung des Radweges entlang des Domänenweg, Kostenberechnung nach DIN 276 Kreisverkehr

Kosten- gruppe	Kostenunter- gruppe	Position	Bezeichnung der Leistung	Menge	Einheit	EP	GP	GP Kostengruppe
100			Grundstück					1.250,00 €
	110		Grundstückswert	10	m²	25,00 €	250,00 €	
	120		Grundstücksnebenkosten	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €	
200			Herrichten und Erschließen					3.250,00 €
	210		Herrichten					
		211	Baustelleneinrichtung und -räumung	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €	
		212	Baustellensicherung	1	psch	750,00 €	750,00 €	
		213	Vermessung	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €	
300			Bauwerk Konstruktion					
400			Bauwerk technische Anlagen					
500			Außenanlagen					
	510		Geländeflächen					16.000,00 €
		511	Oberboden abschleiben und abfahren	1.600	m²	4,50 €	7.200,00 €	
		512	Anstehenden Boden ausheben und entsorgen	1.600	m²	5,50 €	8.800,00 €	
	520		Befestigte Flächen					
		522	Straßen					133.325,00 €
		522.10	Tiefbord aufnehmen	550	m	7,50 €	4.125,00 €	
		522.15	Gosse aufnehmen und entsorgen	40	m	12,00 €	480,00 €	
		522.30	Asphalt aufbrechen und entsorgen	15	m²	17,50 €	262,50 €	
		522.20	Frostschuttschicht liefern und einbauen	1.600	m²	12,50 €	20.000,00 €	
		522.25	Tiefbord liefern und setzen	50	m	31,00 €	1.550,00 €	
		522.30	Hochbord liefern und setzen	550	m	35,00 €	19.250,00 €	
		522.35	Rundbord liefern und setzen	15	m	38,00 €	570,00 €	
		522.40	Rasenbord liefern und setzen	500	m	23,00 €	11.500,00 €	
		522.50	Borde schneiden	65	Stk	12,50 €	812,50 €	
		522.55	Gosse liefern und setzen	50	m	55,00 €	2.750,00 €	
		522.60	Schottertragschicht liefern und einbauen	1.600	m²	11,00 €	17.600,00 €	
		522.65	Asphalt fräsen	60	m²	25,00 €	1.500,00 €	
		522.70	Pflaster liefern und legen	15	m²	55,00 €	825,00 €	
		522.80	Asphalttragdeckschicht	1.600	m²	30,00 €	48.000,00 €	
		522.90	Asphalttragschicht	30	m²	35,00 €	1.050,00 €	
		522.100	Asphaltbinderschicht	30	m²	41,00 €	1.230,00 €	
		522.110	Asphaltdeckschicht	30	m²	44,00 €	1.320,00 €	
		529	Fahrbahnmarkierung	1	psch	500,00 €	500,00 €	
	530		Baukonstruktionen in Außenanlagen					
		531	Einfriedungen					3.325,00 €
		531.10	Zaunanlage aufnehmen und wieder setzen	35	m	95,00 €	3.325,00 €	
700			Baunebenkosten					26.715,50 €
			Ingenieurleistungen und aktivierte Eigenleistungen 17 %	1	psch	31.000,00 €	31.000,00 €	
			Nettosumme					183.865,50 €
3325			19 % MwSt					34.934,45 €
			Bruttosumme					218.799,95 €

Aufgerundet **219.000,00 €**

Stand: 08.07.2021