



Herstellung des Radweges entlang des Domänenweg, Kostenberechnung nach DIN 276 Lichtsignalanlage

Kosten- gruppe	Kostenunter- gruppe	Position	Bezeichnung der Leistung	Menge	Einheit	EP	GP	GP Kostengruppe
<b>100</b>			<b>Grundstück</b>					<b>1.250,00 €</b>
	110		Grundstückswert	10	m²	25,00 €	250,00 €	
	120		Grundstücksnebenkosten	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>200</b>			<b>Herrichten und Erschließen</b>					<b>3.250,00 €</b>
	210		<b>Herrichten</b>					
		211	Baustelleneinrichtung und -räumung	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €	
		212	Baustellensicherung	1	psch	750,00 €	750,00 €	
		213	Vermessung	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>300</b>			<b>Bauwerk Konstruktion</b>					
<b>400</b>			<b>Bauwerk technische Anlagen</b>					
<b>500</b>			<b>Außenanlagen</b>					
	510		<b>Geländeflächen</b>					<b>15.000,00 €</b>
		511	Oberboden abschieben und abfahren	1.500	m²	4,50 €	6.750,00 €	
		512	Anstehenden Boden ausheben und entsorgen	1.500	m²	5,50 €	8.250,00 €	
	520		<b>Befestigte Flächen</b>					
		522	<b>Straßen</b>					<b>121.407,50 €</b>
		522.10	Tiefbord aufnehmen	550	m	7,50 €	4.125,00 €	
		522.20	Frostschuttschicht liefern und einbauen	1500	m²	12,50 €	18.750,00 €	
		522.25	Schottertragschicht liefern und einbauen	1500	m²	11,00 €	16.500,00 €	
		522.30	Hochbord liefern und setzen	550	m	35,00 €	19.250,00 €	
		522.35	Pflaster 1-reihig liefern und setzen	15	m	38,00 €	570,00 €	
		522.40	Rasenbord liefern und setzen	550	m	23,00 €	12.650,00 €	
		522.45	Sonderbord liefern und setzen	10	m	325,00 €	3.250,00 €	
		522.50	Borde schneiden	65	Stk	12,50 €	812,50 €	
		522.80	Asphalttragdeckschicht	1.500	m²	30,00 €	45.000,00 €	
		529	Fahrbahnmarkierung	1	psch	500,00 €	500,00 €	
	530		<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>					
		531	<b>Einfriedungen</b>					<b>3.800,00 €</b>
		531.10	Zaunanlage aufnehmen und wieder setzen	40	m	95,00 €	3.800,00 €	
	540		<b>Technische Anlagen</b>					<b>25.000,00 €</b>
		547.10	Informationstechnische Anlagen (LSA einschl. Technik)	1	Stk	25.000,00 €		
<b>700</b>			<b>Baunebenkosten</b>					<b>29.000,00 €</b>
			Ingenieurleistungen und aktivierte Eigenleistungen	1	psch	29.000,00 €	29.000,00 €	
			Nettosumme					<b>198.707,50 €</b>
			19 % MwSt					<b>37.754,43 €</b>
			Bruttosumme					<b>236.461,93 €</b>

Aufgerundet **237.000,00 €**

Stand: 08.06.2021